

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ PARTER					
NR. POM	NAZWA POMIESZCZENIA	POWIERZCHNIA [m^2]	WYKOŃCZENIE POSADZKA	Wykończenie sufitu	Wykończenie ściany
N.0.01	SALA WOLONTARIUSZY	24.72 m²	Wykładzina PCV	SUFIT PODWIESZANY 60x60	Tynk+gładź+ farba lateksowa
N.0.02	BIURO KONSULTACYJNE. BIURO WOLONTARIATU I BAZY OPIEKUNÓW MEDYCZNYCH	11.74 m²	Wykładzina PCV	SUFIT PODWIESZANY 60x60	Tynk+gładź+ farba lateksowa
N.0.03	POM. BIUROWE	7.83 m²	Wykładzina PCV	SUFIT PODWIESZANY 60x60	Tynk+gładź+ farba lateksowa
N.0.04	BIURO PROJEKTU	13.76 m²	Wykładzina PCV	SUFIT PODWIESZANY 60x60	Tynk+gładź+ farba lateksowa
N.0.05	POMIESZCZENIE SOCJALNE	6.49 m²	Wykładzina PCV	SUFIT PODWIESZANY 60x60	Tynk+gładź+ farba lateksowa/ Fartuch z glazury przy armaturze wzdłóż blatu
N.0.06	KOMUNIKACJA	10.62 m²	Wykładzina PCV	SUFIT PODWIESZANY 60x60	Tynk+gładź+ farba lateksowa
N.0.07	POM. PORZĄDKOWE	1.43 m²	Płytki ceramiczne	SUFIT PODWIESZANY 60x60	Płytki ceramiczne do sufitu podwieszanego
N.0.08	WC NPS	4.29 m²	Płytki ceramiczne	SUFIT PODWIESZANY 60x60	Płytki ceramiczne do sufitu podwieszanego
N.0.09	SZATNIA DLA PODOPIECZNYCH	17.55 m²	Wykładzina PCV	SUFIT PODWIESZANY 60x60	Płytki ceramiczne do sufitu podwieszanego
N.0.10	KOMUNIKACJA	17.52 m²	Wykładzina PCV	SUFIT PODWIESZANY 60x60	Tynk+gładź+ farba lateksowa
N.0.11	WĘZEŁ SANITARNY	8.10 m²	Płytki ceramiczne	SUFIT PODWIESZANY 60x60	Płytki ceramiczne do sufitu podwieszanego
N.0.12	SZATNIA PRACOWNIKÓW I WOLONTARIUSZY	19.23 m²	Wykładzina PCV	SUFIT PODWIESZANY 60x60	Płytki ceramiczne do sufitu podwieszanego
N.0.13	POCZEKALNIA	15.23 m²	Wykładzina PCV	SUFIT PODWIESZANY 60x60	Tynk+gładź+ farba lateksowa
		158.49 m²			
Suma ogólna:: 13		158.49 m²			

GRZEJNIK DRABINKOWY

GRZEJNIK ŻEBERKOWE

PORĘCZ ŚCIENNA ŁUKOWA PODNOSZONA

UMYWALKA

UMYWALKA NPS

MISKA USTĘPOWA WISZĄCA NA STELARZU

MISKA USTĘPOWA STOJĄCA

ZLEW PORZĄDKOWY

ZLEWOZMYWAK

BRODZIK PRYSZNICOWY Z OSŁONĄ LUB WPUST PODŁOGOWY

Elementy istniejące

Bloczki gazobetonowe kl 600 na zaprawie cienkowarstwowej

Termoizolacja EPS-70 wg. O_T

Cegła ceramiczna pełna/ Pustaki ceramiczne

UWAGA:

1. Wymiary podano w cm, poziomy w m. Wymiary wewnętrzne podano w stanie ścian wykończonych, tj.z warstwami wykończeniowymi, przed skuciem.
2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania projektu zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi technologiami, wytycznymi producentów oraz obowiązującymi normami.
3. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie przed rozpoczęciem prac projektowych oraz prac budowlanych.
4. Wszystkie prace wykonawcze należy prowadzić w kolejności wynikającej z logiki realizacji obiektu w dostosowaniu do specyfiki poszczególnych branż i prac. Wszystkie prace należy prowadzić w sposób zapewniający nie niszczenie wcześniej wykonanych elementów, zgodnie z opracowanym projektem.
5. Przed przystąpieniem do realizacji projektu bezwzględnie należy zapoznać sie z całością dokumentacji programu funkcjonalno użytkowego.
6. W oznaczeniu drzwi podano minimalny wymiar ościeżnicy w świetle przejścia.
7. Wymaga się wykonanie inwentaryzacji w niezbędnym zakresie potrzebnym do prawidłowego wykonania projektu oraz wykonania robót budowlanych
8. Umeblowanie przyjęto przykładowo, zabudowa pod wymiar musi zostać uzgodniona z Inwestorem na etapie projektowania, w szczególności zabudowa pomieszczeń socjalnych oraz kuchni rozdzielni i zmywalni.
9. W metkach pomieszczeń wartośćia hs- określono przewidywaną wysokość od posadzki do sufitu podwieszanego

0	2018-06	Opracowanie Programu Funkcjonalno- użytkowego	mgr inż. Łukasz Opiekulski
WERSJA	DATA	ZMIANY I UWAGI	OPRACOWANIE

NAZWA I ADRES INWESTYCJI:

Remont i dostosowanie pomieszczeń w celu utworzenia Dziennego Centrum Wsparcia dla Dorosłych Osób Niesamodzielnych w Grudziądzu ukierunkowanego na realizację regionalnej polityki społecznej ze szczególnym uwzględnieniem polityki senioralnej.
ul. Dywizjonu 303/4 w Grudziądzu, 86-300 Grudziądz

INWESTOR:

Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Wł. Biegańskiego, ul. dr. Ludwika Rydygiera 15/17, 86-300 Grudziądz

PROJEKT BRANŻOWY

PRO-KOR
PRACOWNIA PROJEKTOW A PRO-KOR
WOJSKA POLSKIEGO 1A lok. 31, 87-100 Toruń
tel. kom. 519-135-282
e-mail : biuro@pro-kor.pl
www.pro-kor.pl

OPRACOWANIE:
mgr inż. Łukasz Opiekulski
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno budowlanej
Nr upr. KUP/0108/PWOK/14

TEMAT RYSUNKU:

RZUT PARTER PFU

NR RYSUNKU:	WERSJA:	PROJEKT:	SEKCJA:	BRANŻA:	ETAP:	DATA:	SKALA:
A.01	0	18_25	0	ARC	PFU	2018-06	1 : 50